



SCHEMA DI CAPITOLATO D'APPALTO PER IL RIFACIMENTO DI TETTI VECCHI O ALLESTIMENTO DI TETTI NUOVI, UTILIZZANDO LE LASTRE TEGOLIT O TEGOLIT PLUS O TEGOLIT INTEGRALECOME SUPPORTO DEI COPPI.

(Cancellare le voci che non interessano)

Rimozione della vecchia copertura in coppi con recupero e accatastamento degli elementi riutilizzabili, getto a terra o in cassone del materiale deteriorato.	al mq €
Rimozione della listellatura leggera d'appoggio dei coppi e getto in cassone o a terra del materiale di risulta.	al mq €
Smontaggio dei travetti deteriorati in ragione del%.	al mq €
Smontaggio struttura primaria in travi, deteriorata in ragione di n.	cad. €
Smontaggio delle tavelle o tavelline interposte tra i travetti da sostituire e recupero delle stesse per essere utilizzate.	al mq €
Fornitura e posa in opera di travi in legno abete sezione cm uso trieste fissate ai muri di sostegno (oppure a capriate ecc.)	al ml €
Fornitura e posa di travetti in legno abete sezione 8x10 cm - 10x12 cm, a 4 fili oppure uso trieste, fissati sulla struttura primaria alla distanza di mt uno dall'altro.	al mq €
Smussatura dei travetti di gronda.	cad. €
Posa di tavelle o tavelline in cotto utilizzando quelle già smontate e, dove non bastassero, fornitura delle nuove in ragione del%.	al mq €
Fornitura e posa di listelli in legno abete sezione 5x5 cm, fissati a travetti, alla distanza di cm con chiodi adatti.	al mq €
Fornitura e posa in opera di lastre Portacoppo di PVACEMENTO mod.TEGOLIT color grigio naturale con passo d'onda di 200x60 mm, spessore 6,5 mm, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq €
Fornitura e posa in opera di lastre Portacoppo di PVACEMENTO mod.TEGOLIT PLUS colore rosso tegola con passo d'onda di 200x60 mm, spessore 6,5 mm, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq €
Fornitura e posa in opera di lastre Portacoppo di PVACEMENTO mod. TEGOLIT INTEGRALE colore rosso tegola con passo d'onda di 200x60 mm, spessore 6,5 mm, fissate con viti mordenti a legno sui listelli.	al mq €
Posa sopra le lastre di un corso di coppi di cresta, con la formazione della linee di colmo.	al mq €
Posa sopra le lastre di un doppio corso di coppi, di cresta e di canale, con formazione delle linee di colmo.	al mq €
Fornitura e posa di grappette di rame per il bloccaggio dei coppi nella percentuale del%.	al mq €
Trasporto in discarica dei detriti, pulizie ecc.	al ql €
Ponteggi di protezione.	al mq €
Canali, converse, scossaline, tubi, bocchettoni in rame, acciaio, lamiera pre-verniciata e zincata in opera compreso sigillatura (stagno, pasta), fissaggi e rivettature.	al ml €
Fornitura e posa di elementi di colmo VM 880 lungo le linee di displuvio orizzontali ed inclinate, per ml	al ml €

Fornitura e posa dei seguenti accessori:

ml parapassero di fibrocemento	al ml €
ml parapassero a pettine	al ml €
ml elemento di colmo con areazione VM 880: (appendici grigio piombo)	al ml €
ml elemento di colmo con areazione VM 880: (appendici rosso tegola)	al ml €
ml grembiulini	cad. €
n. lastre chassis	cad. €
n. lastre losanga	cad. €
n. aeratori A-10 c	cad. €
n. capelli PC-10	cad. €
n. lucernari L-20 in rame oppure in lamiera zincata	cad. €